

PRZEDMIAR ROBÓT

1. Roboty rozbiórkowe (skuwanie) z wywozem materiału:
 - okładziny ściennie (płytki ceramiczne) wraz z klejem (ok. 2cm) na pow. ok. 20 m² – 0,4 m³;
 - okładzina podłogowa wraz z podbudową (płytki ceramiczne, warstwy kleju ok 4 cm, wyrównanie podłoża na pow. ok. 9 m² – 0,28 m³;
2. Skucie schodów – 6 stopni o wymiarach 29 x 17 x 165 cm – ok. 0,5 m³;
3. Skucie filarku o kub. ok. 0, 25 m³;
4. Demontaż istniejącego pochwytu na długości ok. 4,0 mb;
5. Układanie płytek ceramicznych na powierzchni ścian wraz z materiałem;
6. Układanie płytek ceramicznych w poziomie podłogi wraz z materiałem;
7. Montaż pochwytu na długości ok. 2,0 m;
8. Roboty malarskie;
9. Roboty uzupełniające;
10. Codzienne sprzątanie miejsca prowadzenia robót;
11. Codzienne prace zabezpieczające miejsce prowadzenia robót.