

MSW NOWY DOM_MOKOTOWSKA 67_71_KANALIZACJA PODPOSADZKOWA_KI
PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		DEMONTAŻ KANALIZACJI PODPOSADZKOWEJ			
1	KNR-W 4-01 d.1 0212-03	Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm 74*0.7*0.3	m³		
			m³	15.540	
				RAZEM	15.540
2	KNR-W 4-01 d.1 0106-01	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku 74*0.7*0.2	m³		
			m³	10.360	
				RAZEM	10.360
3	KNR-W 4-02 d.1 0229-02	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 150 mm - w wykopie 74	m		
			m	74.000	
				RAZEM	74.000
4	KNR-W 4-02 d.1 0232-04	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 100 mm (piony) 6	szt.		
			szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
5	KNR 4-02 d.1 0234-10 kalk. własna	Demontaż studzienki DN80 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
2		KANALIZACJA PODPOSADZKOWA			
6	KNNR 1 d.2 0408-01	Zagęszczanie piasku pod rurami 74*0.7*0.1	m³		
			m³	5.180	
				RAZEM	5.180
7	KNR 2-15 d.2 0228-04	Rurociągi z PCW o śr. 160 mm w gotowych wykopach , wewnątrz budynków 74	m		
			m	74.000	
				RAZEM	74.000
8	KNR-W 2-15 d.2 0222-03	Czyszczaiki z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm o połączeniach wciskowych 6	szt.		
			szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
9	KNR-W 2-18 d.2 0422-02	Kształtki PVC kanalizacyjne 160/110 mm 17	szt		
			szt	17.000	
				RAZEM	17.000
10	KNR-W 2-15 d.2 0207-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm 6*2	m		
			m	12.000	
				RAZEM	12.000
11	KNR 2-18 d.2 0913-01	Studzienka DN80 z włazem żeliwnym 2	stud.		
			stud.	2.000	
				RAZEM	2.000
12	KNNRW 2-15 d.2 0211-3	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC 6	szt		
			szt	6.000	
				RAZEM	6.000
13	zakup gruntu d.2	Zakup gruntu do zasypania kanalizacji : piasek średni 11	m³		
			m³	11.000	
				RAZEM	11.000
14	KNR 2-01 d.2 0320-0101	Wypełnienie przestrzeni wokół rury piaskiem średnim 11	m³		
			m³	11.000	
				RAZEM	11.000
15	KNNR 1 d.2 0408-01	Zagęszczanie piasku wokół rury 11	m³		
			m³	11.000	
				RAZEM	11.000
3		WYKONANIE PODKŁADU I WYKOŃCZENIE POSADZKI			
16	KNR 2-02 d.3 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym C20/25 15.54	m³		
			m³	15.540	
				RAZEM	15.540
17	KNR 2-02 d.3 1116-01	Posadzki epoksydowe powłokowe grubości 0.5 mm 74*1.5	m²		
			m²	111.000	
				RAZEM	111.000