

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-02 0233-04 analiza indywidualna	Demontaż wywiewek żeliwnych kanalizacyjnych	szt.		
	6		szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
2	KNR 2-02 0506-06	Rura wywiewna PCV-HT 160x110 (rura + kominiek+daszek + dołącznik kanalizacyjny)	szt.		
	6		szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
3	KNR 2-02 0506-02	Montaż kołnierza uszczelniającego przejście przez papę	szt		
	6		szt	6.000	
				RAZEM	6.000
4	ZKNR C-2 0119-06	Malowanie kominów dwukrotnie;	m ²		
	120		m ²	120.000	
				RAZEM	120.000
5	KNR 4-01 0703-01 analiza indywidualna	Umocowanie siatki zabezpieczającej przeciwko ptakom na kratkach kominiowych	m ²		
	18*0.5		m ²	9.000	
				RAZEM	9.000