

---

## PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : REMONT ZEJŚĆ DO PIWNICY  
REMONT POMIESZCZENIA GOSPODARCZEGO  
REMONT ARCHIWUM  
ADRES INWESTYCJI : WARSZAWA, MOKOTOWSKA 67/71  
INWESTOR : MSW NOWY DOM  
ADRES INWESTORA : 00-530 WARSZAWA, MOKOTOWSKA 67 LOK 12  
BRANŻA : BUDOWLANA  
DATA OPRACOWANIA : 10.2025

---

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	REMONT KORYTARZA (ZEJŚCIE DO PIWNICY 67)	1	6
2	REMONT KORYTARZA (ZEJŚCIE DO PIWNICY 71)	7	10
3	REMONT POMIESZCZENIA GOSPODARCZEGO	11	18
4	REMONT ARCHIWUM	19	24
5	NAPRAWA PODŁÓG	25	25
6	WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ	26	28

MSW NOWY DOM\_MOKOTOWSKA 67\_71\_REMONT ZEJŚĆ DO PIWNICY\_PRD  
PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>REMONT KORYTARZA (ZEJŚCIE DO PIWNICY 67)</b>			
1	KNR 4-01 d.1 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych 130	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 130.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>130.000</b>
2	NNRNKB d.1 202 1134-01	Gruntowanie podłoży pod tynki - grunt Ceresit CT 17 130.	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 130.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>130.000</b>
3	KNR-W 2-02 d.1 0801-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane mechanicznie 130	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 130.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>130.000</b>
4	KNR 2-02 d.1 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych 130.	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 130.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>130.000</b>
5	KNNR 2 d.1 1203-02	Posadzki z płytek gresowych 8*1.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
6	NNRNKB d.1 202 2809-01	(z.VI) Cokoliki z płytek gresowych 8	m m	 8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
<b>2</b>		<b>REMONT KORYTARZA (ZEJŚCIE DO PIWNICY 71)</b>			
7	KNR 4-01 d.2 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych 115	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 115.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>115.000</b>
8	NNRNKB d.2 202 1134-01	Gruntowanie podłoży pod tynki - grunt Ceresit CT 17 115	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 115.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>115.000</b>
9	KNR-W 2-02 d.2 0801-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane mechanicznie 115	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 115.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>115.000</b>
10	KNR 2-02 d.2 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych 115	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 115.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>115.000</b>
<b>3</b>		<b>REMONT POMIESZCZENIA GOSPODARCZEGO</b>			
11	KNR-W 4-02 d.3 0234-03	Demontaż zlewu na szafce 1	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
12	KNR 4-01 d.3 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych 16*2.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 40.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.000</b>
13	NNRNKB d.3 202 1134-01	Gruntowanie podłoży pod tynki - grunt Ceresit CT 17 40+15	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 55.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>55.000</b>
14	KNR-W 2-02 d.3 0801-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane mechanicznie poz.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 130.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>130.000</b>
15	KNR 2-02 d.3 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych poz.13	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 55.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>55.000</b>
16	KNR 2-15 d.3 0221-02	Zakup , dostawa i montaż zlewu z szafką 1	szt. szt.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
17	KNNR 2 d.3 1203-02	Posadzki z płytek gresowych 4*4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 16.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.000</b>
18	NNRNKB d.3 202 2809-01	(z.VI) Cokoliki z płytek gresowych 16	m m	 16.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>4</b>		<b>REMONT ARCHIWUM</b>			
19	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznychna ścianach,	m <sup>2</sup>		
d.4	0701-02	12*2.5	m <sup>2</sup>	30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
20	KNRKNB	Gruntowanie podłoży pod tynki - grunt Ceresit CT 17	m <sup>2</sup>		
d.4	202 1134-01	30+9	m <sup>2</sup>	39.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>39.000</b>
21	KNR-W 2-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane mechanicznie	m <sup>2</sup>		
d.4	0801-01	poz.2	m <sup>2</sup>	130.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>130.000</b>
22	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych	m <sup>2</sup>		
d.4	1505-01	poz.20	m <sup>2</sup>	39.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>39.000</b>
23	KNR 2	Posadzki z płytek gresowych	m <sup>2</sup>		
d.4	1203-02	3*4	m <sup>2</sup>	12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
24	KNRKNB	(z.VI) Cokoliki z płytek gresowych	m		
d.4	202 2809-01	14	m	14.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.000</b>
<b>5</b>		<b>NAPRAWA PODŁÓG</b>			
25	KNR 4-01	Uzupełnienie posadzki lastrykowej	m <sup>2</sup>		
d.5	0805-01	24*0.2	m <sup>2</sup>	4.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.800</b>
<b>6</b>		<b>WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ</b>			
26	KNR-W 2-02	Demontaż drzwi wewnętrznych (drzwi wejściowe , drzwi do pomieszczeń gos-	m <sup>2</sup>		
d.6	1022-01	podarczego i archiwum , małe drzwiczki na klatce)	m <sup>2</sup>	7.020	
	kalk. własna	3*0.9*2.1+1.5*0.9			
				<b>RAZEM</b>	<b>7.020</b>
27	KNR-W 2-02	Zakup , dostawa i montaż nowych drzwi do pomieszczeń	kpl.		
d.6	1022-01	3	kpl.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
28	KNR-W 2-02	Zakup , dostawa i montaż nowych drzwi o wymiarach 1,5x0,9	kpl.		
d.6	1022-01	1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>